

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji placówek dla bezdomnych Caritas Diecezji Kieleckiej		
	Element	Roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji placówek dla bezdomnych Caritas Diecezji Kieleckiej		
1	KNNR 7/506/1	Analogia / Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku	m2	12,00
2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	134,00
3	KNNR 2/805/2 (2)	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm	m2	134,00
4	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji - podejście wody rurą pp fi 20 mm o odcinku 6m wraz z zaworami, kształtkami i izolacją (w cenie bruzda w ścianie zaprawiona po wykonaniu)	podejście	5,00
5	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji - podejście kanalizacji rurą pcv fi do 110 mm o odcinku 5m wraz z kształtkami (w cenie bruzda w ścianie zaprawiona po wykonaniu)	podejście	5,00
6	KNR 907/207/4	Analogia / Ciąg kominowy ze stali nierdzewnej 7m wraz z przekuciami przez ściany (w zestawie uchwyty, kolano i zakończenie na dachu)	kpl	1,00
7	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30' cm, kategoria gruntu II-IV	m2	120,00
8	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	120,00
9	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20' cm - grubość 10cm Krotność=0,5	m2	120,00
10	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm	m2	120,00
11	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	80,00
12	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	120,00
13	KNRW 202/1040/5	Ścianki aluminiowe - ścianka wydzielenia pom. biurowego do rozmó indywidualnych	m2	18,00
14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	709,50
15	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	1 655,50
16	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	2 365,00
17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	2 365,00
18	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej (bez montażu osprzętu: gniazd, wyłączników i lamp)	kpl	1,00
19	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy - tablica kompletna z wyposażeniem	szt	1,00
20	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	26,00
21	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30' cm - płytki schodowe antypoślizgowe	m2	26,00
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż dźwigu ręcznego do podawania produktów spożywczych do kuchni	kpl	1,00
23	KNR 35/123/1 (1)	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina kwadratowa, szyby ze szkła hartowanego, brodzik akrylowe	kpl	3,00
24	KNRW 401/425/3	Analogia / Wymiana elementów schodów, poręcze stalowe malowane proszkowo	m	28,00
25	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2' m2	szt	6,00
26	KNKRB 2/1003/4 (1)	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe	m2	11,34
27	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	11,07
28	KNNR 5/501/3	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40' W zawieszanych (zwykłych) - oprawa sufitowa rastrowa	kpl	6,00