
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE DOMU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PIEKOSZOWIE DO DECYZJI
KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH ZNAK MZ-
5581/9/A/08
ADRES INWESTYCJI : ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów, dz. nr 1102/12
INWESTOR : Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
ADRES INWESTORA : ul. Czarnowska 2a , 26-065 Piekoszów
BRANŻA : ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Alf
DATA OPRACOWANIA : 07.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził:

Data:
07.2020

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ			
1	AL 1 0101-01	Centrala CSO z osprzętem (wtyczki, zaślepki, maskownice wolnych słotów itp.)	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych - gniazdo czujki	szt.		
d.1	0403-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - czujka	szt.		
d.1	0401-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania	szt.		
d.1	0402-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania	szt.		
d.1	0402-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR AL-01	Montaż siłowników	szt.		
d.1	0112-05	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR AL-01	Montaż siłowników	szt.		
d.1	0112-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AL-01	Montaż klap ppoz	szt.		
d.1	0112-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR AL-01	Montaż puszkii łączeniowej PIP	szt.		
d.1	0112-05	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR AL-01	Montaż zasilacza - zasilacz	szt.		
d.1	0112-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm	szt		
d.1	0208-02	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 4-03	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła	m		
d.1	1001-13	320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
13	KNNR 5	Rura instalacyjna typ RLHF 18 na uchwytych i w bruzdach	m		
d.1	0103-01	340	m	340,000	
				RAZEM	340,000
14	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy	szt		
d.1	08 0407-01	1-biegunowy	szt	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1012-01	320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód YnTKSY ekw 1x2x1mm2	m		
d.1	0212-01	180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód HTKSH ekw 4x2x0,8mm2	m		
d.1	0212-01	160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód HDGs3x2,5mm2 PH90	m		
d.1	0212-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
19 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe układane w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych, Przewód N2XH-J3x2,5mm2 90	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
20 d.1		Uszczelnienie przejść pożarowych pianką ogniochronną 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNR 5-06 1614-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 6	szt szt	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNNR 5 1301-01 wg. ST-RE1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	po- miar po- miar	3,000	
				RAZEM	3,000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	centrala CSO wyposażona	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
2.	gniazdo czujki	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
3.	optyczna czujka dymu	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
4.	przycisk oddymiania	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00					
5.	przycisk przewietrzania	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
6.	siłownik klapy oddymiającej	szt	7,0000		7,0000	0,00	0,00					
7.	siłownik elektryczny otwierania drzwi	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
8.	puszka łączeniowa PIP	szt	7,0000		7,0000	0,00	0,00					
9.	zasilacz 24VDC z podtrzymaniem 72Ah	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
10.	pianka uszczelniająca	szt	15,0000		15,0000	0,00	0,00					
11.	uchwyty	szt.	714,000 0		714,000 0	0,00	0,00					
12.	wyłączniki nadprądowe S301/B16A	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
13.	rury winidurowe 18	m	353,600 0		353,600 0	0,00	0,00					
14.	złączki	szt.	139,400 0		139,400 0	0,00	0,00					
15.	przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x1mm2	m	187,200 0		187,200 0	0,00	0,00					
16.	przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2	m	166,400 0		166,400 0	0,00	0,00					
17.	przewody kabelkowe HDGs3x2,5mm2 PH90	m	187,200 0		187,200 0	0,00	0,00					
18.	przewody kabelkowe N2XH-J3x2,5mm2	m	93,6000		93,6000	0,00	0,00					
19.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	714,000 0		714,000 0	0,00	0,00					
20.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł